

การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำภายในฉาปนสถาน หมู่ที่ 5
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่จัน
2. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 302,000.-บาท (สามแสนสองพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในฉาปนสถาน หมู่ที่ 5 ดังนี้
- ก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในฉาปนสถานแม่จัน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จัน
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 161 ตารางเมตร กำแพงกันดินยาว
17.00 เมตร สูง 2.15 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด แบบเลขที่ 18/2557
เป็นราคารวมทั้งสิ้น 302,000.-บาท (สามแสนสองพันบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มกราคม 2559 เป็นเงิน 296,582.53 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบสามสตางค์)
5. บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 ก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในฉาปนสถานแม่จัน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จัน
ตามรายละเอียดประมาณการ (BOQ) จำนวน 2 แผ่น ที่แนบมาพร้อมนี้
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอาทิตย์	พันภัย	ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
6.2 นายทศวรรษ	ชายสุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ตำแหน่ง กรรมการ
6.3 นายสุรสิทธิ์	ทรายหอม	นายช่างโยธา	ตำแหน่ง กรรมการ

.....

สรุปประมาณราคา

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในฌาปนสถาน หมู่ที่ 5 ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

21 ส.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ งาน	หน่วย	ราคา หน่วยละ	ราคารวม	หมายเหตุ
1	รางระบายน้ำ	1.00	งาน	230,695.06	230,695.06	
รวม					230,695.06	
Factor F งานอาคาร					1.2726	
รวมค่าก่อสร้าง					293,582.53	/
ป้ายโครงการ					3,000.00	/
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด					296,582.53	/


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอาทิตย์ พันภัย)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายทศวรรษ ชัยสุวรรณ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ ทรายหอม)

รายการประมาณการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในฌาปนสถาน หมู่ที่ 5 ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย แบบเลขที่ 9/2558

21 ส.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำค.ส.ล. และบ่อพัก								
	1.1 ดินขุด	77.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,623.00	7,623.00	
	1.2 ทรายหยาบรองพื้น	3.80	ลบ.ม.	374.27	1,422.23	91.00	345.80	1,768.03	
	1.3 คอนกรีตหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	1,654.00	4,962.00	306.00	918.00	5,880.00	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	19.50	ลบ.ม.	1,700.00	33,150.00	306.00	5,967.00	39,117.00	
	1.5 งานเหล็กเสริม								
	- RB 6 mm.	261.96	กก.	18.31	4,796.49	3.40	890.66	5,687.15	
	- RB 9 mm.	1,067.86	กก.	17.04	18,196.33	3.40	3,630.72	21,827.05	
	- ลวดผูกเหล็ก	44.00	กก.	35.05	1,542.20	-	-	1,542.20	
	1.6 งานไม้แบบ	274.00	ตร.ม.	-	-	133.00	36,442.00	36,442.00	
	- ไม้แบบ	68.00	ลบ.พ.	579.00	39,372.00	-	-	39,372.00	
	- ไม้คร่า	20.00	ลบ.พ.	579.00	11,580.00	-	-	11,580.00	
	- ตะปู	69.00	กก.	30.00	2,070.00	-	-	2,070.00	
	1.7 เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.	55.00	ท่อน	371.50	20,432.50	30.00	1,650.00	22,082.50	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิม	66.00	ตร.ม.	41.35	2,729.10	30.00	1,980.00	4,709.10	
2	งานขยายผิวจราจร								
	2.1 ทรายหยาบรองพื้น	6.20	ลบ.ม.	374.27	2,320.47	91.00	564.20	2,884.67	
	2.2 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	10.00	ลบ.ม.	1,700.00	17,000.00	306.00	3,060.00	20,060.00	
	2.3 งานเหล็กเสริม								
	- wiremesh 4 มม. # 0.20 ม.	100.00	ตร.ม.	26.00	2,600.00	5.00	500.00	3,100.00	
	รวมยอดยกไป				162,173.32		63,571.38	225,744.70	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอาทิตย์ พันภัย)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายทศวรรษ ช่างสุวรรณ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ ทรายหอม)

รายการประมาณการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในฉาบสถาน หมู่ที่ 5 ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย แบบเลขที่ 9/2558

21 ส.ค. 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				162,173.32		63,571.38	225,744.70	
3	งานรื้อถอนรั้วคอนกรีตบล็อก								
	3.1 โครงสร้างค.ส.ล	0.20	ลบ.ม.	-	-	200.00	40.00	40.00	
	3.2 ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	
4	งานซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อก								
	4.1 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	0.20	ลบ.ม.	1,700.00	340.00	306.00	61.20	401.20	
	4.2 RB 6 มม.	4.44	กก.	18.31	81.30	3.40	15.10	96.40	
	4.3 RB 9 มม.	7.50	กก.	17.04	127.80	3.40	25.50	153.30	
	4.4 ลวดผูกเหล็ก	0.35	กก.	35.05	12.27	-	-	12.27	
	4.5 คอนกรีตบล็อก	65.00	ก้อน	4.67	303.55	4.23	274.95	578.50	
	4.6 ปูนซีเมนต์ผสม	35.00	กก.	2.73	95.55	-	-	95.55	
	4.7 ทรายหยาบ	0.15	ลบ.ม.	374.27	56.14	-	-	56.14	
5	งานอื่น ๆ								
	5.1 งานขุดดินวางท่อ ๓ ถนนพหลโยธิน	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	5.2 ท่อระบายน้ำค.ส.ล. Ø 0.40 ม. - มอก. ชั้น 3	4.00	ท่อน	373.00	1,492.00	100.00	400.00	1,892.00	4,950.31
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				164,681.93		66,013.13	230,695.06	


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอาทิตย์ พันภัย)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายทศวรรษ ช่างสุวรรณ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ ทรายหอม)