

การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเสื่อบ้าน(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่จัน
2. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 523,300.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเสื่อบ้าน(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 8 ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ยาว 184 เมตร ลึก 0.40 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่จันที่ 6/2558 เป็นราคารวมทั้งสิ้น 523,300.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559 เป็นเงิน 507,260.57 บาท (ห้าแสนเจ็ดพันสองร้อยหกสิบ บาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 1.1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเสื่อบ้าน(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 8 ตามรายละเอียดประมาณการ (BOQ) จำนวน 3 แผ่น ที่แนบมาพร้อมนี้
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.2 นายอาทิตย์	พันภัย	ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
1.3 นายทศวรรษ	ชายสุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ตำแหน่ง กรรมการ
1.4 นายสุรสิทธิ์	ทรายหอม	นายช่างโยธา	ตำแหน่ง กรรมการ

.....

สรุปประมาณราคา

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยเสื่อบ้าน(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 8 ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

28 มี.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	ราคารวม	หมายเหตุ
1	รางระบายน้ำ คสล.	184.00	เมตร	1,912.09	351,824.56	
2	งานอื่น ๆ	1.00	งาน	19,665.47	19,665.47	
รวมค่าวัสดุ + แรงงาน					371,490.03	
FACTOR F					1.3574	
รวมค่าก่อสร้าง					504,260.57	
ป้ายโครงการ					3,000.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด					507,260.57	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอาทิตย์ พันภัย)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายทศวรรษ ชัยสุวรรณ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ ทรายหอม)

รายการประมาณการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขยายเลี้ยว(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 8 ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย แบบเลขที่ 6/2558

28 มี.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง งาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย ละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. / เมตร								
	1.1 ดินขุด	0.55	ลบ.ม.	-	-	99.00	54.45	54.45	
	1.2 ทราดยาบรองพื้น	0.04	ลบ.ม.	374.27	14.97	91.00	3.64	18.61	
	1.3 คอนกรีตยาบรองพื้น	0.03	ลบ.ม.	1,654.00	49.62	306.00	9.18	58.80	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	0.15	ลบ.ม.	1,700.00	255.00	306.00	45.90	300.90	
	1.5 งานเหล็กเสริม								
	- RB 6 mm.	1.40	กก.	18.31	25.63	3.40	4.76	30.39	
	- RB 9 mm.	6.90	กก.	17.04	117.58	3.40	23.46	141.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.24	กก.	35.05	8.41	-	-	8.41	
	1.6 งานไม้แบบ	1.60	ตร.ม.	-	-	133.00	212.80	212.80	
	- ไม้แบบ	0.53	ลบ.ฟ.	579.00	306.87	-	-	306.87	
	- ไม้คร่า	0.16	ลบ.ฟ.	579.00	92.64	-	-	92.64	
	- ตะปู	0.40	กก.	30.00	12.00	-	-	12.00	
	1.7 เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.	0.33	ท่อน	371.50	122.60	30.00	9.90	132.50	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิม	0.40	ตร.ม.	41.35	16.54	30.00	12.00	28.54	
2	งานฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. / เมตร								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	0.045	ลบ.ม.	1,700.00	76.50	306.00	13.77	90.27	
	2.2 งานเหล็กเสริม								
	- RB 6 mm.	0.78	กก.	18.31	14.28	3.40	2.65	16.93	
	- RB 9 mm.	3.20	กก.	17.04	54.53	3.40	10.88	65.41	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.11	กก.	35.05	3.86	-	-	3.86	
	2.3 งานไม้แบบ	0.45	ตร.ม.	-	-	133.00	59.85	59.85	
	- ไม้แบบ	0.15	ลบ.ฟ.	579.00	86.85	-	-	86.85	
	- ไม้คร่า	0.046	ลบ.ฟ.	579.00	26.63	-	-	26.63	
	- ตะปู	0.11	กก.	30.00	3.30	-	-	3.30	
	2.4 เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.	0.33	ท่อน	371.50	122.60	30.00	9.90	132.50	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิม	0.40	ตร.ม.	41.35	16.54	30.00	12.00	28.54	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				1,426.95		485.14	1,912.09	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอาทิตย์ พันภัย)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายทศวรรษ ช่างสุวรรณ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ ทรายหมอ)

รายการประมาณการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขยายเลื้อบ้าน(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 8 ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย แบบเลขที่ 6/2558

28 มี.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง งาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย ละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	งานอื่น ๆ								
	3.1 งานรื้อถอนถนน ค.ส.ล.	8.00	ตร.ม.	-	-	114.00	912.00	912.00	
	3.2 งานขยายผิวจราจร								
	- ทราฮยาบรองพื้น	4.50	ลบ.ม.	374.27	1,684.22	91.00	409.50	2,093.72	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	7.00	ลบ.ม.	1,700.00	11,900.00	306.00	2,142.00	14,042.00	
	- wiremesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	69.00	ตร.ม.	26.00	1,794.00	-	-	1,794.00	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	15.00	ม.	-	-	15.05	225.75	225.75	
	- ท่อ PVC Ø 4"	1.00	ท่อน	598.00	598.00	-	-	598.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				15,976.22		3,689.25	19,665.47	


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอาทิตย์ พันภัย)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายทศวรรษ ช่างสุวรรณ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ ทรายหอม)